

Energieausweis für Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019



BEZEICHNUNG	IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen
Gebäude (-teil)	Häuser 1,3,5,7 und 9 alle beheizten Räume
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten
Straße	Knollerstraße 1-9
PLZ, Ort	6020 Innsbruck
Grundstücksnummer	1898

Umsetzungsstand	Bestand
Baujahr	1957
Letzte Veränderung	2009
Katastralgemeinde	Innsbruck
KG-Nummer	81113
Seehöhe	573,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

	HWB _{Ref,SK}	PEB _{SK}	CO _{2eq,SK}	f _{GEE,SK}
A++				
A+				
A				
B				
C				
D				D
E	E	D	E	
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)	10.326,6 m ²	Heiztage	365 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	8.261,3 m ²	Heizgradtage	4.175 Kd	Solarthermie	0 m ²
Brutto-Volumen (VB)	30.277,9 m ³	Klimaregion	NF	Photovoltaik	0,0 kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	11.615,3 m ²	Norm-Außentemperatur	-10,8 °C	Stromspeicher	0,0 kWh
Kompaktheit A/V	0,38 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	mit Heizung
charakteristische Länge (lc)	2,61 m	mittlerer U-Wert	1,26 W/(m ² K)	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	0,0 m ²	LEK _r -Wert	82,05	RH-WB-System (primär)	Kessel/Therme
Teil-BF	0,0 m ²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-VB	0,0 m ³				

EA-Art: K

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{ref,RK} =	126,5 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} =	126,5 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} =	190,1 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE, RK} =	1,91

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{h, Ref, SK} =	1 656 879 kWh/a	HWB _{ref,SK} =	160,4 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{h, SK} =	1 656 879 kWh/a	HWB _{SK} =	160,4 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{hw} =	105 538 kWh/a	WWWB =	10,2 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{HEB, SK} =	2 147 810 kWh/a	HEB _{SK} =	208,0 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser			e _{SAWZ,WW} =	3,45
Energieaufwandszahl Raumheizung			e _{SAWZ,RH} =	1,08
Energieaufwandszahl Heizen			e _{SAWZ,H} =	1,22
Haushaltsstrombedarf	Q _{HHSB} =	235 198 kWh/a	HHSB _{SK} =	22,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB, SK} =	2 383 008 kWh/a	EEB _{SK} =	230,8 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB, SK} =	2 748 276 kWh/a	PEB _{SK} =	266,1 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn,ern, SK} =	2 602 143 kWh/a	PEB _{n,ern,SK} =	252,0 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBern, SK} =	146 133 kWh/a	PEB _{ern,SK} =	14,2 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2, SK} =	583 812 kg/a	CO2 _{SK} =	56,5 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE, SK} =	2,02
Photovoltaik-Export	Q _{PVE, SK} =	0 kWh/a	PV _{Export,SK} =	0,0 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl
Ausstellungsdatum 24.03.2021
Gültigkeitsdatum 24.03.2031
Geschäftszahl 21040

ErstellerIn

Raich-CONSULT
Bmstr. Ing. Ivo Raich

Unterschrift

BAUMEISTER ING. IVO RAICH
SACHVERSTÄNDIGER
MÜHLGASSE 19, 6170 ZIRL

Energieausweis für Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)	10.326,6 m ²	Heiztage	365 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	8.261,3 m ²	Heizgradtage	4.175 Kd	Solarthermie	0 m ²
Brutto-Volumen (VB)	30.277,9 m ³	Klimaregion	NF	Photovoltaik	0,0 kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	11.615,3 m ²	Norm-Außentemperatur	-10,8 °C	Stromspeicher	0,0 kWh
Kompaktheit A/V	0,38 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	mit Heizung
charakteristische Länge (lc)	2,61 m	mittlerer U-Wert	1,26 W/(m ² K)	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	0,0 m ²	LEK _p -Wert	82,05	RH-WB-System (primär)	Kessel/Therme
Teil-BF	0,0 m ²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-VB	0,0 m ³				

EA-Art: K

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{ref,RK} =	126,5 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} =	126,5 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} =	190,1 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE, RK} =	1,91

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{h, Ref, SK} =	1 656 879 kWh/a	HWB _{ref,SK} =	160,4 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{h, SK} =	1 656 879 kWh/a	HWB _{SK} =	160,4 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{hw} =	105 538 kWh/a	WWWB =	10,2 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{HEB, SK} =	2 147 810 kWh/a	HEB _{SK} =	208,0 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser			e _{SAWZ,WW} =	3,45
Energieaufwandszahl Raumheizung			e _{SAWZ,RH} =	1,08
Energieaufwandszahl Heizen			e _{SAWZ,H} =	1,22
Haushaltsstrombedarf	Q _{HHSB} =	235 198 kWh/a	HHSB _{SK} =	22,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB, SK} =	2 383 008 kWh/a	EEB _{SK} =	230,8 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB,SK} =	2 748 276 kWh/a	PEB _{SK} =	266,1 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn,em, SK} =	2 602 143 kWh/a	PEB _{n,em,SK} =	252,0 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBem, SK} =	146 133 kWh/a	PEB _{em,SK} =	14,2 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2, SK} =	583 812 kg/a	CO2 _{SK} =	56,5 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE,SK} =	2,02
Photovoltaik-Export	Q _{PVE, SK} =	0 kWh/a	PV _{Export,SK} =	0,0 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl	
Ausstellungsdatum	24.03.2021
Gültigkeitsdatum	24.03.2031
Geschäftszahl	21040

ErstellerIn

Raich-CONSULT
Bmstr. Ing. Ivo Raich

Unterschrift

Wände gegen Außenluft

AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	U =	1,01 W/m²K	nicht relevant
AW 0,34m U=0,40 (Durisol+6 EPS)	U =	0,40 W/m²K	nicht relevant

Wände gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen Dachräume) sowie gegen Garagen

IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	U =	0,93 W/m²K	nicht relevant
------------------------------------	-----	------------	----------------

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Wohngebäuden (WG) gegen Außenluft

1FL +Kä (im Durchschnitt) [1,40/1,45]	U =	1,87 W/m²K	nicht relevant
1FL (im Durchschnitt) [0,90/1,10]	U =	1,87 W/m²K	nicht relevant
AT U1,70 20% Glas [1,10/2,35]	U =	1,70 W/m²K	nicht relevant
1FL (im Durchschnitt) [1,05/1,20]	U =	1,87 W/m²K	nicht relevant
1FL (im Durchschnitt) [0,65/0,65]	U =	1,87 W/m²K	nicht relevant
1FL (im Durchschnitt) [1,40/1,40]	U =	1,87 W/m²K	nicht relevant
1FL +Kä (im Durchschnitt) [1,80/2,65]	U =	1,87 W/m²K	nicht relevant
1FL (im Durchschnitt) [0,80/2,65]	U =	1,87 W/m²K	nicht relevant
Holz1Flg. 120x215 Eingangstür 180/270	U =	1,70 W/m²K	nicht relevant
AT U4,60 75% Glas (zu Laubengang) [1,10/2,35]	U =	4,60 W/m²K	nicht relevant
1FL +Kä (im Durchschnitt) [2,00/1,45]	U =	1,87 W/m²K	nicht relevant
1FL (im Durchschnitt) [1,10/2,20]	U =	1,87 W/m²K	nicht relevant

Türen unverglast gegen Außenluft

Aluportal ohne Glas [3,48/2,65]	U =	2,00 W/m²K	nicht relevant
Aluportal ohne Glas [3,35/2,65]	U =	2,00 W/m²K	nicht relevant

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

OD ab 1945 EFH	U =	1,35 W/m²K	nicht relevant
----------------	-----	------------	----------------

Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile

KD ab 1945 MFH	U =	1,10 W/m²K	nicht relevant
----------------	-----	------------	----------------

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

Zwischendecke	U =	0,90 W/m²K	nicht relevant
---------------	-----	------------	----------------

Decken über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks)

DE ü AL ab 1945 MFH	U =	1,10 W/m²K	nicht relevant
---------------------	-----	------------	----------------

Wände kleinflächig gegen Außenluft (z.B. bei Gaupen)

AW 0,20m U=3,89 (STB)	U =	3,89 W/m²K	nicht relevant
-----------------------	-----	------------	----------------

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**

Datum: **24. März 2021**

Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019)
Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5
Heizwärmebedarf nach ÖNORM B 8110-6
Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6
Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten	Die geometrischen Eingabedaten wurden den Bestandsplänen mit Datum 21.06.1966 entnommen. Die Fenstergrößen wurden großteils vor Ort gemessen.
Bauphysikalische Daten	Die geometrischen Eingabedaten wurden den Bestandsplänen mit Datum 21.06.1966 entnommen. Die Fenstergrößen wurden großteils vor Ort gemessen. Im gesamten Gebäude sind Fenster unterschiedlichster Qualität vorhanden. Großteils wurden die Fenster bereits erneuert. Vereinzelt sind noch die ursprünglichen Fenster (Holzrahmen mit 2 Einzelscheiben) vorhanden. Die mittlere Qualität der Fenster wurde mit 1,80 W/m ² K abgeschätzt. In den Plänen ist angeführt, daß die tragenden Mauern in Durisol Bauweise (Holzwolle mit Betonfüllung) ausgeführt wurde. Vor Ort konnte dies nicht zerstörungsfrei überprüft werden. In der Berechnung wurde die Durisolbauweise berücksichtigt. Die restlichen U-Werte wurden aufgrund der Besichtigung bzw. des Baujahres des Gebäudes angesetzt.
Haustechnik Daten	Die Haustechnik wurde vor Ort besichtigt. Diese wurde im Jahre 2009 teilweise erneuert.

Weitere Informationen

Im Gebäude befinden sich von der Wohnnutzung abweichende Nutzungen (Büros, Arzt, Geschäft usw.) jedoch sind diese untergeordnet.

Kommentare

Empfehlungen von Maßnahmen gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

Zweckmäßige Maßnahmen, die den Energiebedarf des Gebäudes reduzieren

Außenwände: Anbringen eines entsprechenden Wärmedämmverbundsystems.

Fenster: All jene Fenster die heute 25 Jahre und älter sind sollten erneuert werden

Oberste Geschoßdecke: Auf der obersten Geshcoßdecke sollte eine entsprechende Wärmedämmung aufgebracht werden.

Decke über KG: An der Untersicht der Kellerdecke sollte eine Wärmedämmung angebracht werden.

Datenblatt zum Energieausweis



Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

Ergebnisse bezogen auf Innsbruck

HWB_{Ref} 160,4 **f_{GEE} 2,02**

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:	Die geometrischen Eingabedaten wurden den Bestandsplänen mit Datum 21.06.1966 entnommen. Die Fenstergrößen wurden größtenteils vor Ort gemessen.
Bauphysikalische Daten:	Die geometrischen Eingabedaten wurden den Bestandsplänen mit Datum 21.06.1966 entnommen. Die Fenstergrößen wurden größtenteils vor Ort gemessen. Im gesamten Gebäude sind Fenster unterschiedlichster Qualität vorhanden. Größtenteils wurden die Fenster bereits erneuert. Vereinzelt sind noch die ursprünglichen Fenster (Holzrahmen mit 2 Einzelscheiben) vorhanden. Die mittlere Qualität der Fenster wurde mit 1,80 W/m²K abgeschätzt. In den Plänen ist angeführt, daß die tragenden Mauern in Durisol Bauweise (Holzwohle mit Betonfüllung) ausgeführt wurde. Vor Ort konnte dies nicht zerstörungsfrei überprüft werden. In der Berechnung wurde die Durisolbauweise berücksichtigt. Die restlichen U-Werte wurden aufgrund der Besichtigung bzw. des Baujahres des Gebäudes angesetzt.
Haustechnik Daten:	Die Haustechnik wurde vor Ort besichtigt. Diese wurde im Jahre 2009 teilweise erneuert.

Haustechniksystem

Raumheizung:	Brennwertkessel mit Brennstoff Erdgas
Warmwasser:	Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
Lüftung:	Lüftungsart Natürlich

Berechnungsgrundlagen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019); Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5; Heizwärmebedarf nach ÖNORM B 8110-6; Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059; Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050; Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet mit ECOTECH 3.3

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Beheizte Hülle

Bezeichnung	Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Geschoße	Volumen [m³]	BGF ohne Reduktion [m²]	BGF Reduktion [m²]	BGF mit Reduktion [m²]	beh. Hülle [m²]	A/V [1/m]
Alle 5 Häuser	0,00	0,00	0,00	0	30277,87	10326,56	0,00	10326,56	11615,25	0,38

Außen-Wände

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
EG Aussenwand (87)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	3,21	20,87	-3,02	-2,59	0,00	15,26	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (96)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	3,21	4,82	-0,99	0,00	0,00	3,83	163° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (6)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	3,21	23,27	-4,06	0,00	0,00	19,21	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (346)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	3,21	23,27	-4,06	0,00	0,00	19,21	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (561)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	3,21	4,82	-0,99	0,00	0,00	3,83	343° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (563)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	3,21	21,67	-3,02	-2,59	0,00	16,06	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (568)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	3,21	20,87	-3,02	-2,59	0,00	15,26	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (569)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	3,21	4,82	-0,99	0,00	0,00	3,83	163° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (331)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	3,21	23,27	-4,06	0,00	0,00	19,21	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (427)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	3,21	23,27	-3,78	0,00	0,00	19,49	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (428)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	3,21	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82	343° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (429)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	3,21	21,67	-3,37	0,00	0,00	18,30	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (433)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	3,21	20,87	-1,96	-2,59	0,00	16,32	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (434)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	3,21	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82	163° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
EG Aussenwand (425)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	3,21	11,24	-0,85	0,00	0,00	10,39	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (443)	AW 0,20m U=3,89 (STB)	3,89	1,00	10,25	3,21	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90	343° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (426)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	26,75	3,21	85,87	-62,47	0,00	0,00	23,40	253° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (344)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	30,50	3,21	97,91	-16,24	0,00	0,00	81,67	253° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (8)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	30,50	3,21	97,91	-16,24	0,00	0,00	81,67	253° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (2)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	10,25	3,21	32,90	-4,06	0,00	0,00	28,84	163° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (17)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	3,21	23,27	-2,03	0,00	0,00	21,24	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (26)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	3,21	4,82	-0,99	0,00	0,00	3,83	343° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (35)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	3,21	21,67	-3,02	-2,59	0,00	16,06	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1199)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	3,21	4,82	-0,99	0,00	0,00	3,83	343° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1201)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	3,21	21,67	-3,02	-2,59	0,00	16,06	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1222)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	3,21	20,87	-3,02	-2,59	0,00	15,26	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1223)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	3,21	4,82	-0,99	0,00	0,00	3,83	163° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1196)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	3,21	23,27	-4,06	0,00	0,00	19,21	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1044)	AW 0,34m U=0,40 (Durisol+6 EPS)	0,40	1,00	7,25	3,21	23,27	-9,54	0,00	0,00	13,73	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1045)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	3,21	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82	343° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1046)	AW 0,34m U=0,40 (Durisol+6 EPS)	0,40	1,00	6,75	3,21	21,67	-6,89	0,00	0,00	14,78	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1050)	AW 0,34m U=0,40 (Durisol+6 EPS)	0,40	1,00	6,50	3,21	20,87	-9,54	-2,59	0,00	8,74	73° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1051)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	3,21	4,82	-0,99	0,00	0,00	3,83	163° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (423)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	3,21	23,27	-2,03	0,00	0,00	21,24	73° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
EG Aussenwand (1280)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	10,25	3,21	32,90	-4,06	0,00	0,00	28,84	343° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (469)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,70	3,21	24,72	-4,06	0,00	0,00	20,66	253° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (114)	AW 0,34m U=0,40 (Durisol+6 EPS)	0,40	1,00	22,80	3,21	73,19	-23,85	-4,86	0,00	44,48	253° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1197)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	30,50	3,21	97,91	-16,24	0,00	0,00	81,67	253° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1043)	AW 0,20m U=3,89 (STB)	3,89	1,00	10,25	3,21	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90	163° / 90°	warm / außen
EG Aussenwand (1198)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	3,21	23,27	-4,06	0,00	0,00	19,21	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1228)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1239)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1203)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1184)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1277)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1637)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1745)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1752)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1937)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1950)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1615)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (142)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (153)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (154)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
1.OG Aussenwand (157)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (158)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (132)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2080)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2088)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2097)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2118)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2127)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2057)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (75)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (76)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (81)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (88)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (90)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (74)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2147)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	11,50	2,89	33,24	-4,06	0,00	0,00	29,18	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1121)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1087)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1113)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
1.OG Aussenwand (1272)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1271)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1269)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (4349)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1111)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1110)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1104)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1257)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1084)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (985)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (966)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1255)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1722)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1466)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1182)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1465)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (4388)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (4387)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (4386)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
1.OG Aussenwand (4390)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1460)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1457)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1256)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (4385)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1180)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (416)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (415)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (4384)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1633)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1631)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1626)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1630)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1963)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1962)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1687)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2839)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1629)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1628)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
1.OG Aussenwand (1627)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1686)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1625)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1624)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1623)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1636)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2019)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2017)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1718)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2016)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2026)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2025)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2024)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2029)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2015)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1735)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1720)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2023)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1463)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
1.OG Aussenwand (1103)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (651)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (2022)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (958)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (417)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (411)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1070)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1418)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1417)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1014)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1717)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (124)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (244)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (117)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (949)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (210)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (998)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (961)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1187)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
1.OG Aussenwand (1192)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	10,25	2,89	29,62	-4,06	0,00	0,00	25,56	163° / 90°	warm / außen
1.OG Aussenwand (1208)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11359)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13231)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13267)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13321)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13329)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13192)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12908)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13356)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11774)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11645)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11653)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11660)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11417)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11688)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11478)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11376)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13370)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
4.OG Aussenwand (12599)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13117)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13397)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11501)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11479)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11515)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11522)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11543)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11552)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11352)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11332)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	11,50	2,89	33,24	-4,06	0,00	0,00	29,18	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12016)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12098)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12131)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12267)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12260)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12202)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12274)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12119)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
4.OG Aussenwand (12111)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12104)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12165)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12092)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12085)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12079)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11569)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11576)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12150)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12038)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12138)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12823)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12816)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12810)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12830)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12125)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12072)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12044)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12803)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
4.OG Aussenwand (12025)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12018)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11324)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11304)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11314)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12391)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12196)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12384)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12525)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12481)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12474)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12653)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12364)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12215)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12209)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12467)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12056)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12031)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11922)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
4.OG Aussenwand (11330)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11828)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12457)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12420)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12450)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12510)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12503)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12497)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12517)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12444)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12432)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12426)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12490)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12412)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12405)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12399)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11468)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11583)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12062)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
4.OG Aussenwand (11470)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11585)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11626)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12320)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12054)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11476)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11580)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11446)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11438)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12194)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11440)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11316)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11306)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (11449)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13235)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	10,25	2,89	29,62	-4,06	0,00	0,00	25,56	163° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13240)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (13244)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
4.OG Aussenwand (12730)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17479)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
6.OG Aussenwand (19351)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19387)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19441)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19449)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19312)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19028)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19476)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17894)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17765)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17773)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17780)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17537)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17808)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17598)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17496)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19490)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18719)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19237)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19517)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
6.OG Aussenwand (17621)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17599)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17635)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17642)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17663)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17672)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17472)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17452)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	11,50	2,89	33,24	-4,06	0,00	0,00	29,18	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18136)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18218)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18251)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18387)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18380)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18322)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18394)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18239)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18231)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18224)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18285)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
6.OG Aussenwand (18212)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18205)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18199)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17689)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17696)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18270)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18158)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18258)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18943)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18936)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18930)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18950)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18245)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18192)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18164)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18923)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18145)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18138)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17444)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
6.OG Aussenwand (17424)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17434)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18511)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18316)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18504)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18645)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18601)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18594)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18773)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18484)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18335)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18329)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18587)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18176)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18151)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18042)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17450)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17948)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18577)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
6.OG Aussenwand (18540)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18570)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18630)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18623)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18617)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18637)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18564)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18552)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18546)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18610)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18532)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18525)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18519)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17588)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17703)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18182)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17590)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17705)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17746)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
6.OG Aussenwand (18440)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18174)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17596)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17700)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17566)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17558)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18314)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17560)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17436)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17426)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (17569)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19355)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	10,25	2,89	29,62	-4,06	0,00	0,00	25,56	163° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19360)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (19364)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
6.OG Aussenwand (18850)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14419)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16291)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16327)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16381)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
5.OG Aussenwand (16389)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16252)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15968)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16416)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14834)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14705)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14713)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14720)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14477)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14748)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14538)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14436)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16430)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15659)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16177)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16457)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14561)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14539)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14575)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
5.OG Aussenwand (14582)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14603)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14612)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14412)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14392)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	11,50	2,89	33,24	-4,06	0,00	0,00	29,18	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15076)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15158)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15191)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15327)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15320)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15262)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15334)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15179)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15171)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15164)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15225)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15152)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15145)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15139)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
5.OG Aussenwand (14629)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14636)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15210)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15098)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15198)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15883)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15876)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15870)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15890)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15185)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15132)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15104)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15863)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15085)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15078)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14384)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14364)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14374)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15451)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
5.OG Aussenwand (15256)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15444)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15585)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15541)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15534)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15713)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15424)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15275)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15269)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15527)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15116)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15091)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14982)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14390)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14888)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15517)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15480)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15510)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15570)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
5.OG Aussenwand (15563)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15557)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15577)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15504)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15492)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15486)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15550)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15472)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15465)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15459)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14528)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14643)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15122)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14530)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14645)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14686)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15380)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15114)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14536)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
5.OG Aussenwand (14640)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14506)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14498)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15254)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14500)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14376)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14366)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (14509)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16295)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	10,25	2,89	29,62	-4,06	0,00	0,00	25,56	163° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16300)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (16304)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
5.OG Aussenwand (15790)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4092)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (7083)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (7119)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (7173)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (7181)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6921)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6637)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
2.OG Aussenwand (7208)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5501)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5371)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5379)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5386)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4150)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5414)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4251)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4109)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (7222)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6327)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6846)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (7249)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4274)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4252)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4866)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5246)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5268)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5278)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
2.OG Aussenwand (4085)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4065)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	11,50	2,89	33,24	-4,06	0,00	0,00	29,18	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5744)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5826)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5859)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5995)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5988)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5930)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6002)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5847)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5839)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5832)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5893)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5820)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5813)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5807)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5295)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5302)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5878)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
2.OG Aussenwand (5766)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5866)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6551)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6544)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6538)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6558)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5853)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5800)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5772)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6531)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5753)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5746)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4057)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (1183)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4047)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6119)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5924)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6112)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6253)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
2.OG Aussenwand (6209)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6202)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6381)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6092)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5943)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5937)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6195)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5784)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5759)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5649)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4063)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5555)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6185)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6148)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6178)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6238)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6231)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6225)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6245)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
2.OG Aussenwand (6172)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6160)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6154)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6218)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6140)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6133)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6127)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4241)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5309)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5790)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4243)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5311)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5352)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6048)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5782)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4249)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (5306)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4218)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4206)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
2.OG Aussenwand (5922)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4208)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4049)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4039)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (4221)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (7087)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	10,25	2,89	29,62	-4,06	0,00	0,00	25,56	163° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (7092)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (7096)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
2.OG Aussenwand (6458)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8299)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10171)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10207)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10261)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10269)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10132)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9848)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10296)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8714)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8585)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
3.OG Aussenwand (8593)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8600)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8357)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8628)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8418)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8316)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10310)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9539)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10057)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10337)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8441)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8419)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-4,06	0,00	0,00	16,89	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8455)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8462)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8483)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,50	2,89	18,79	-3,02	-2,59	0,00	13,18	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8492)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8292)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8272)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	11,50	2,89	33,24	-4,06	0,00	0,00	29,18	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8956)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
3.OG Aussenwand (9038)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9071)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9207)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9200)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9142)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9214)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9059)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9051)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9044)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9105)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9032)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9025)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9019)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8509)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8516)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9090)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8978)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9078)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9763)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
3.OG Aussenwand (9756)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9750)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9770)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9065)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9012)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8984)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9743)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8965)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8958)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8264)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8244)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8254)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9331)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9136)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9324)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9465)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9421)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9414)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9593)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
3.OG Aussenwand (9304)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9155)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9149)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9407)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8996)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8971)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8862)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8270)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8768)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9397)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9360)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9390)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9450)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9443)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9437)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9457)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9384)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9372)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9366)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
3.OG Aussenwand (9430)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9352)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9345)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9339)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8408)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8523)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9002)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8410)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8525)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8566)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9260)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8994)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8416)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8520)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8386)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8378)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9134)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	3,50	2,89	10,12	-2,42	0,00	0,00	7,70	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8380)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8256)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,90	0,00	0,00	8,66	253° / 90°	warm / außen

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
3.OG Aussenwand (8246)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,25	2,89	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (8389)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	4,00	2,89	11,56	-2,42	0,00	0,00	9,14	253° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10175)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	10,25	2,89	29,62	-4,06	0,00	0,00	25,56	163° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10180)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	7,25	2,89	20,95	-2,03	0,00	0,00	18,92	73° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (10184)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	1,50	2,89	4,34	-0,99	0,00	0,00	3,35	343° / 90°	warm / außen
3.OG Aussenwand (9670)	AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)	1,01	1,00	6,75	2,89	19,51	-3,02	-2,59	0,00	13,90	73° / 90°	warm / außen
SUMMEN						7623,44	- 1379,52	-180,64	0,00	6063,28		

Längs-Schnitte

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
EG Aussenwand (44)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	3,21	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (69)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	3,21	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (78)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	3,21	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (564)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	3,21	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (566)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	3,21	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (567)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	3,21	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
EG Aussenwand (430)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	3,21	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (431)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	3,21	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (432)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	3,21	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (1219)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	3,21	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (1220)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	3,21	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (1221)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	3,21	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (1047)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	3,21	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (1048)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	3,21	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
EG Aussenwand (1049)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	3,21	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (1205)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (1177)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (1202)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (1308)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
1.OG Aussenwand (1761)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (1919)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (159)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (155)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (156)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (2609)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (2106)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (2112)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (93)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (83)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
1.OG Aussenwand (85)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (13236)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (13290)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
4.OG Aussenwand (13340)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (13346)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (11696)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (11669)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (11675)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (13643)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (13381)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (13387)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (11559)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (11531)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (11537)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (13237)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
4.OG Aussenwand (13228)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
6.OG Aussenwand (19356)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (19410)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (19460)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (19466)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (17816)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (17789)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (17795)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (19763)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (19501)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (19507)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (17679)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (17651)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (17657)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
6.OG Aussenwand (19357)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
6.OG Aussenwand (19348)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (16296)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (16350)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (16400)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (16406)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (14756)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (14729)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (14735)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (16703)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (16441)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (16447)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (14619)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
5.OG Aussenwand (14591)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (14597)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (16297)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
5.OG Aussenwand (16288)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (7088)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (7142)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (7192)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (7198)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (5422)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (5395)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (5401)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (7495)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (7233)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
2.OG Aussenwand (7239)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (5285)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (5255)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (5262)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (7089)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
2.OG Aussenwand (7080)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (10176)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (10230)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (10280)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (10286)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (8636)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (8609)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (8615)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
3.OG Aussenwand (10583)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (10321)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (10327)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (8499)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (8471)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (8477)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (10177)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	3,50	2,89	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
3.OG Aussenwand (10168)	IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)	0,93	1,00	2,75	2,89	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	- / 90°	warm / unbeheiztes Stiegenhaus
SUMMEN						1001,81	0,00	0,00	0,00	1001,81		

Decken

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand / Für BGF berücksichtigt
1.OG beh. / EG beh. Decke (178/60)	Zwischendecke	0,90	1,00	-	-	798,56	0,00	0,00	798,56	798,56	- / 0°	warm / warm / Ja
1.OG beh. / EG beh. Decke (178/73)	Zwischendecke	0,90	1,00	-	-	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	- / 0°	warm / warm / Ja
4.OG beh. / 3.OG beh. Decke (207/4550)	Zwischendecke	0,90	1,00	-	-	1495,00	0,00	0,00	1495,00	1495,00	- / 0°	warm / warm / Ja

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand / Für BGF berücksichtigt
6.OG beh. / 5.OG beh. Decke (242/1697)	Zwischendecke	0,90	1,00	-	-	1495,00	0,00	0,00	1495,00	1495,00	- / 0°	warm / warm / Ja
5.OG beh. / 4.OG beh. Decke (1697/207)	Zwischendecke	0,90	1,00	-	-	1495,00	0,00	0,00	1495,00	1495,00	- / 0°	warm / warm / Ja
2.OG beh. / 1.OG beh. Decke (4215/178)	Zwischendecke	0,90	1,00	-	-	1495,00	0,00	0,00	1495,00	1495,00	- / 0°	warm / warm / Ja
3.OG beh. / 2.OG beh. Decke (4550/4215)	Zwischendecke	0,90	1,00	-	-	1495,00	0,00	0,00	1495,00	1495,00	- / 0°	warm / warm / Ja
EG Fußboden - zu KG (60)	KD ab 1945 MFH	1,10	1,00	-	-	798,56	0,00	0,00	798,56	798,56	0° / 0°	warm / unbeheizter Keller Decke / Ja
EG Fußboden - zu KG (73)	KD ab 1945 MFH	1,10	1,00	-	-	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0° / 0°	warm / unbeheizter Keller Decke / Ja
1.OG beh. Fußboden zu AL (178)	DE ü AL ab 1945 MFH	1,10	1,00	-	-	138,44	0,00	0,00	138,44	138,44	0° / 0°	warm / Durchfahrt / Ja
6.OG beh. OGD (242)	OD ab 1945 EFH	1,35	1,00	-	-	1495,00	0,00	0,00	1495,00	1495,00	0° / 0°	warm / unbeheizter Dachraum Decke / ----
SUMMEN						11821,56	0,00	0,00	11821,56	11821,56		

Volumen-Berechnung

Bezeichnung	Zustand	Geometrietyp	Volumen [m³]
EG beh.	Beheiztes Volumen	Freie Eingabe	2563,39
EG beh.	Beheiztes Volumen	Freie Eingabe	1791,18
1.OG beh.	Beheiztes Volumen	Freie Eingabe	4320,55
4.OG beh.	Beheiztes Volumen	Freie Eingabe	4320,55
6.OG beh.	Beheiztes Volumen	Freie Eingabe	4320,55
5.OG beh.	Beheiztes Volumen	Freie Eingabe	4320,55

Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen**
 Baukörper: **Alle 5 Häuser**

Datum: 24. März 2021

Bezeichnung	Zustand	Geometrietyp	Volumen [m³]
2.OG beh.	Beheiztes Volumen	Freie Eingabe	4320,55
3.OG beh.	Beheiztes Volumen	Freie Eingabe	4320,55
SUMME			30277,87

Bauteil - Dokumentation

Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: IBK, Knollerstraße 1-9, Raiffeisen

Datum: 24. März 2021

AW 0,20m U=3,89 (STB)

Verwendung : Außenwand

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
☒	☒	1	Stahlbeton 2400	0,200	2,300	0,087
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]:				0,200	U-Wert [W/(m²K)]:	3,89

☒ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

AW 0,28m U=1,01 (Durisol lt. Plan)

Verwendung : Außenwand

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
☒	☒	1	1.1.1 Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk	0,015	0,870	0,017
☒	☒	2	Durisol DM 25/16 Normalwandstein	0,250	0,318	0,786
☒	☒	3	1.1.1 Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk	0,015	0,870	0,017
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]:				0,280	U-Wert [W/(m²K)]:	1,01

☒ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

AW 0,34m U=0,40 (Durisol+6 EPS)

Verwendung : Außenwand

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
☒	☒	1	5.5.1.1 Polystyrol (PS)-Partikelschaum WLFG 040	0,060	0,040	1,500
☒	☒	2	1.1.1 Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk	0,015	0,870	0,017
☒	☒	3	Durisol DM 25/16 Normalwandstein	0,250	0,318	0,786
☒	☒	4	1.1.1 Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk	0,015	0,870	0,017
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]:				0,340	U-Wert [W/(m²K)]:	0,40

☒ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

IW 0,28m U=0,93 (Durisol lt. Plan)

Verwendung : Innenwand

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
☒	☒	1	1.1.1 Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk	0,015	0,870	0,017
☒	☒	2	Durisol DM 25/16 Normalwandstein	0,250	0,318	0,786
☒	☒	3	1.1.1 Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk	0,015	0,870	0,017
Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]:				0,280	U-Wert [W/(m²K)]:	0,93

☒ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

Zwischendecke

Verwendung : Decke ohne Wärmestrom

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.

Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.

Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,350 U-Wert [W/(m²K)]: 0,90

OD ab 1945 EFH

Verwendung : Decke mit Wärmestrom nach oben

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.

Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.

Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,500 U-Wert [W/(m²K)]: 1,35

DE ü AL ab 1945 MFH

Verwendung : Decke über Außenluft (Durchfahrten, Erker, ..)

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.

Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.

Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

Rse+Rsi = 0,21 Bauteil-Dicke [m]: 0,500 U-Wert [W/(m²K)]: 1,10

KD ab 1945 MFH

Verwendung : Decke mit Wärmestrom nach unten

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.

Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.

Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

Rse+Rsi = 0,34 Bauteil-Dicke [m]: 0,500 U-Wert [W/(m²K)]: 1,10